


Drexl Konzepthaus Modulares Bauen mit Perspektive.



Wir wollen helfen...

mit unserem nachhaltigen, ökonomischen und ökologischen Konzept für schnell verfügbaren Wohnraum.


Das Modul

Die Möglichkeiten sind vielfältig – genau wie der Bedarf

Ein Modul kann eine komplette Wohneinheit mit Wohn- und Essbereich, Fertigbad und Schlafbereich beinhalten. Mehrere Module können zu unterschiedlichen Wohnkonzepten mit bis zu 3 Stockwerken (in Abhängigkeit der gültigen Bauordnung und Brandschutzbestimmungen) beliebig zusammengefügt werden.

Die unbehandelte Oberfläche der OSB 4 TOP im Wand- und Deckenbereich schafft eine ruhige und wohnliche Atmosphäre. Im Sanitärbereich kommt die Kompaktplatte mit ihrer pflegeleichten Oberfläche zum Einsatz. Standardisierte und auf die Konstruktion angepasste Fenster- und Türelemente bieten eine ausreichende Belichtung im gesamten Modul. In den Decken sind flächenbündige LED Leuchten eingebaut. Aufwändige Installationen vor Ort entfallen durch den hohen Vorfertigungsgrad. Jedes Modul wird mit Wasser, Abwasser und Strom sowie mit einer Infrarotheizung ausgestattet und betriebsbereit geliefert. Eine individuelle Möblierung bringt außerdem eine persönliche Note in den Wohnraum.


Je nach Personenanzahl bieten wir Anregungen, wie die Module miteinander kombiniert werden können.



\rightarrow Legende


BGF = Bruttogeschossfläche
NGF = Nettogeschossfläche
BRI = Bruttorauminhalt
PERS = Anzahl Personen
WC/DU = Anzahl Sanitärzellen

1 Modul



Beispiel Wohnmodul "Paar"


BGF 37,95 m²
NGF 29,76 m²
BRI 124,85 m³
PERS 2
WC/DU 1



Beispiel Sanitärmodul

BGF 37,95 m² NGF 29,76 m² BRI 124,85 m³ WC/DU 6

2 Module




Beispiel Wohnmodule "Familie"

BGF 72,16 m²
NGF 60,63 m²
BRI 237,41 m³
PERS 4
WC/DU 2

5 Module

Beispiel Wohnmodule "Gemeinschaft"

BGF 174,80 m²
NGF 150,31 m²
BRI 575,11 m³
PERS 12-14
WC/DU 3



2×8 Module



Beispiel Wohnmodule "Gemeinschaft 2-stöckig"

BGF 554,89 m²
NGF 476,18 m²
BRI 1.825,61 m³
PERS 40
WC/DU 10

Planungsbeispiel

2×6 Module und jede Menge Freiraum

Der Grundraster der Bauteile leitet sich von der OSB 4 TOP im Format 11,40 ×2,80 m ab. Dieser Raster wird in der Planung in 70 cm-Schritte unterteilt, damit auf Anforderungen hinsichtlich Fenster, Türen und Öffnungen unkompliziert reagiert werden kann.

Jedes Modul besteht aus standardisierten Elementen (Decke, Boden, Wände), die durch ihren hohen Vorfertigungsgrad vor Ort schnell montiert werden können.


Beispiel Wohnmodule "Gemeinschaft 2-stöckig"

BGF 418,04 m² NGF 358,84 m² BRI 1.375,34 m³ PERS 30 WC/DU 8

Fertigungszeit dieses Planungsbeispiels ab **12 Wochen**

(inklusive Montage)





Systemaufbau	Außenwände / Trennwände	B Außenwände	C Leichttrenn- wände innen	Installations- wände innen	Boden- element	Dachelement
DREXL OSB 4 TOP	22 mm	_	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
DREXL DHF	-	20 mm	_	_	-	-
Brettschichtholz	160 mm	160 mm	60 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Wärmedämmung Holzfaser WLG 040	160 mm	160 mm	50 mm	_	200 mm	200 mm
DREXL OSB 4 TOP	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Keillattung	_	_	_	_	_	ja
DREXL OSB 4 TOP	-	-	-	_	-	22 mm
EPDM Abdichtungsbahn	-	_	_	_	-	1,5 mm

Leistungsumfang

Sanitärzelle

mit Nirosta Bodenwanne und Abfluss, Einfachwaschbecken, WC-Anlage mit Wandmontage, Warmwasserboiler ca. 100 Liter, Duschgarnitur, Abluftventilator

Holzfenster aus Lärche

mit 3-Scheibenverglasung (U-Wert 0,6 W/m²k)

Eingangstür als Stocktür

mit 3-Scheibenverglasung (U-Wert 0,6 W/m²k)

Innentüren

als Futterstocktüren mit Verkleidung und Beschlägen, Oberfläche Fichte lackiert

Lärchenfassade aus 3-Schichtplatten

Fassadenplatten und Lattung fertig zugeschnitten **Treppenaufgang**

Wangen und Geländer aus Fichte, Trittstufen Hartholz verleimt, 2-läufige Podesttreppe

Außenansichten





Ansicht 1



Ansicht 2



Ansicht 3